



COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO

Settore Ambiente ed Ecologia

VERDE PUBBLICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO

ANNO 2021-2024

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Per opere aggiuntive al presente Capitolato, dovranno essere applicati i seguenti prezzi al netto del ribasso di gara offerto.

M.	MANO D'OPERA	U.M	Euro
M. 1	Operaio Specializzato super OTI livello "a"	ora	35,24
M. 2	Operaio Specializzato OTD livello "b"	ora	34,21
M. 3	Operaio Qualificato super OTD livello "c"	ora	32,81
M. 4	Operaio Qualificato livello "d"	ora	31,32
M. 5	Operaio Comune OTD livello "e"	ora	28,67
M.6	Impiegato Tecnico esperto - Progettista	ora	46,96
N.	NOLI con manodopera		
N.1	Piccole attrezzature per manutenzione ordinaria fino a 5 Hp	ora	32,97
N.2	Autocarro ribaltabile con massa complessiva fino a 3,5 t	ora	59,86
N.3	Autocarro ribaltabile con massa complessiva fino a 17 t	ora	60,40
N.4	Autocarro con gru o altra attrezzatura specialistica	ora	89,39
N.5	Miniescavatore – minipala fino a 15 q	ora	56,65
N.6	Miniescavatore – minipala da 15 q a 30 q	ora	70,22
N.7	Miniescavatore – minipala da 30 q a 50 q	ora	109,23
N.8	Motopompa, motocoltivatori, motoaspiratori, rasaerba, ecc.	ora	43,11
N.9	Pala gommata Terna fino a 80 Hp	ora	56,02
N.10	Piattaforma aerea o cestello installato su autocarro fino a 20 mt con operatore	ora	74,40
N.11	Piattaforma aerea o cestello installato su autocarro fino a 30 mt con operatore	ora	83,88
N.12	Trattore di varie potenze, munito dei necessari equipaggiamenti per le lavorazioni agrarie, compreso carburante, lubrificanti e operatore	ora	48,05
N.13	Trattore di varie potenze, munito di trinciatore/sfibratore per scarpate e fossi, compreso carburante, lubrificanti e operatore	ora	90,99
N.14	Trattore di varie potenze, munito di trinciaceppi, compreso carburante, lubrificanti e operatore	ora	106,83
N.15	Forbici pneumatiche ed attrezzi vari per potature	ora	40,06
N.16	Fresaceppi semovente	ora	80,70
N.17	Rasaerba semovente	ora	61,71

P.A.	POTATURE – ABBATTIMENTI - MANUTENZIONI		
	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (<i>Quercus ilex</i>) a chioma piramidale secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima su strada, Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta,		
P.A. 1	Piante di altezza fino a ml. 8, chioma diametro 4 ml	cad	230,00
P.A. 2	Piante di altezza fino a ml. 16, chioma diametro 8 ml	cad	350,00
	Potatura di contenimento di latifoglie a chioma espansa su strada, Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta,		
P.A. 3	Piante di altezza da 6 m a 12	cad	170,00
P.A. 4	Piante di altezza da 12 m a 16	cad	250,00
P.A. 5	Piante di altezza da ml. 16 a ml. 23	cad	360,00
	Potatura di contenimento di latifoglie a chioma espansa su parchi e giardini; Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta,		
P.A. 6	Piante di altezza da 6 m a 12	cad	120,00
P.A. 7	Piante di altezza da 12 m a 16	cad	200,00
P.A. 8	Piante di altezza da ml. 16 a ml. 23	cad	300,00
	Potatura di palma " <i>Chamaerops excelsa</i> ", Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta,		
P.A. 9	Piante di altezza fino a 6 m	cad	150,00
P.A. 10	Piante di altezza da 6 m a 12	cad	240,00
	Potatura di palma " <i>Phoenix canariensis</i> ", Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta,		
P.A. 11	Esemplari di altezza dello stipite fino a 3 m	cad	125,00
	Potatura, spalcatura di <i>Pinus ssp.</i> Su strada, Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta,		
P.A. 12	Esemplari di altezza fino a 10 m	cad	65,00
P.A. 13	Esemplari di altezza da 10 a 16 m	cad	100,00
P.A. 14	Esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	130,00
	Potatura, spalcatura di <i>Pinus ssp.</i> Su parchi e giardini, Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta,		
P.A. 15	Esemplari di altezza fino a 10 m	cad	50,00
P.A. 16	Esemplari di altezza da 10 a 16 m	cad	80,00
P.A. 17	Esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	115,00
	Rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta		
P.A. 18	Esemplari di altezza fino a 10 m	cad	70,00
P.A. 19	Esemplari di altezza da 10 a 16 m	cad	100,00
P.A. 20	Esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	130,00
	Rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta		
P.A. 21	Esemplari di altezza fino a 10 m	cad	80,00
P.A. 22	Esemplari di altezza da 10 a 16 m	cad	115,00
P.A. 23	Esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	140,00
	Abbattimento di alberi adulti su strada, Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta,		
P.A. 24	Piante di altezza fino a 6 m	cad	90,00
P.A. 25	Piante di altezza da 6 m a 12	cad	160,00
P.A. 26	Piante di altezza da 12 m a 16	cad	290,00

P.A. 27	Piante di altezza da ml. 16 a ml. 23	cad	410,00
	Abbattimento di alberi adulti su parchi e giardini; Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta,		
P.A. 28	Piante di altezza fino a 7 m	cad	50,00
P.A. 29	Piante di altezza da 7 m a 18	cad	150,00
P.A. 30	Piante di altezza da ml. 18 a ml. 25	cad	250,00
	Estirpazione o frantumazione di ceppaie poste in formelle stradali, Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta, colmataura della buca.		
P.A. 31	Diametro del colletto fino a 30 cm.	Cad	82,00
P.A. 32	Diametro del colletto da 30 a 50 cm.	Cad	120,00
P.A. 33	Diametro del colletto da 50 a 100 cm.	Cad	190,00
	Estirpazione o frantumazione di ceppaie poste in parchi e giardini, Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta, colmataura della buca.		
P.A. 34	Diametro del colletto fino a 30 cm.	Cad	50,00
P.A. 35	Diametro del colletto da 30 a 50 cm.	Cad	95,00
P.A. 36	Diametro del colletto da 50 a 100 cm.	Cad	160,00
P.A. 37	Asporto, riduzione e smaltimento ceppo con zolla albero sradicato, con copertura della buca con materiale vegetale o stabilizzato	Cad.	400,00
	Potatura di siepi su due/tre lati, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, la rimonda, ossia asportazione totale dei rami secchi, morti e dei nascenti spontanei di altre specie infestanti, pulizia dell'area d'intervento e circostante, nonché la raccolta, carico, trasporto e allontanamento del materiale di risulta, oneri compresi	ml	
P.A. 38	Altezza media fino a 1,5 ml, larghezza 0,70 m	ml	3,00
P.A. 39	Altezza media fino a 2,5 ml, larghezza 1,0 m	ml	9,00
P.A. 40	Altezza media fino a 3,5 ml, larghezza 1,0 m	ml	11,50
P.A. 41	Potatura di arbusti e cespugli isolati o a macchie, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta. H oltre 150 cm	cad	9,00
P.A. 42	Potatura di arbusti e cespugli isolati o a macchie, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta. Inferiore ad H 150 cm	cad	15,00
P.A. 43	Messa a dimora di alberi diam. 14/20 in area verde compreso lo scavo, il reinterro della buca, la formazione della conca, la posa di due pali tutori diam. 6/8 cm. con traversa, collare di protezione in gomma reticolata h 12 sul colletto, fornitura e posa di ammendanti, concimi, tubo dreno interrato per irrigazione ed altro occorrente.		100,00
P.A. 44	Messa a dimora di alberi diam. 14/20 in aiuola stradale compreso lo scavo, il reinterro della buca, la formazione della conca, la posa di due pali tutori diam. 6/8 cm. con traversa, collare di protezione in gomma reticolata h 12 sul colletto, fornitura e posa di ammendanti, concimi, tubo dreno interrato per irrigazione ed altro occorrente..		150,00
	Fornitura e posa franco cantiere delle seguenti specie e varietà, piante esemplari da viale, in zolla con juta e rete, fusto libero dritto, privo di ramificazioni fino alla prima impalcatura a m. 2,20 dal suolo, rami principali esenti capitozzature, ferite da qualsiasi origine e tipo, cicatrici conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere e immuni da attacchi crittogamici, aventi chioma ben sviluppata e ramificata, uniforme e ben equilibrata per simmetria e distribuzione dei rami all'interno della stessa, con apparato radicale ben accestito e ricco di piccole radici capillari fresche e prive di tagli superiori a cm. 1 di diametro; la terra dovrà essere compatta ed aderente alle radici, senza crepe.		
P.A. 45	Vedi elenco Prezzi informativi per opere a verde «ASSOVERDE» edizione 2019-2021		
	Potatura Olivo europeo, Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta,		
P.A. 46	Esemplari di altezza fino a 6 m	cad	150,00

P.A. 50	Ripristino delle formelle vuote con betonelle dello stesso tipo e/o con calcestruzzo.	cad	100,00
P.A. 51	Spollonatura ordinaria di alberi, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta	cad	7,00
P.A. 53	Potatura di rose, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta. Inferiore ad H 150 cm	mq	4,00
F.	FORNITURE		Euro
F.01	Tappeto erboso in zolla, per inerbimenti a pronto effetto	Mq.	7,00
F.02	Erbacee perenni di varia specie e grandezza tipo: Festuca idahoensis Sishyou Blue (9 pz/mq), Stipa tenuifolia, graminacee ssp.	Cad.	3,00
F.03	Sunpatiens v. 12	Cad	1,60
F.04	Begonia Big v. 12	Cad	1,30
F.05	Viola Panola tris v. 12	cad	1,20
F.06	Stagionali in pack da 4 pz	conf	1,00
F.07	Rosa tappezzante (Knook Out, White Mediland.) v. 15/18	Cad	9,00
F.09	Ciottoli bianco Carrara 60/100	Ton	380,00
F.10	Granulato Bianco Carrara 8/12 mm	Ton	200,00
F.11	Granulato Giallo Siena 8/12 mm.	Ton	230,00
F.12	Terra di coltivo, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc) in area verde	mc	23,00
F.13	Terriccio in sacchi da 80 lt. Per aiuole tipo universale	Cad.	8,90
F.14	Emulsione bituminosa acida al 60%	Kg.	3,75
F.15	Conglomerato bituminoso stoccabile a freddo "Plastocol" per sagomatura, conguaglio, riprese, per esecuzione di rappezzati, riparazione buche ed abrasioni	q.le	27,00
F.16	Cloruro di Sodio per uso stradale	kg	0,30
F.17	Cloruro di Calcio per uso stradale	kg	1,70
F.18	Confezione ADALIA 80	cad	50,00
F.19	Erogatore per derattizzazione	cad	6,00
O.C.	OPERE COMPIUTE		
O.C.01	Preparazione all'impianto dell'aiuola mediante: scotico, e quant'altro presente, fresatura per una profondità di 15-20 cm, affinamento del terreno, livellamento, compreso l'allontanamento di tutti i materiali di risulta, rastrellatura.	mq	10,00
O.C.02	Preparazione all'impianto dell'aiuola mediante: scotico, lievo di cespugli, rose, lapillo, ghiaia, telo pacciamante, ala gocciolante e quant'altro presente, fresatura per una profondità di 15-20 cm, affinamento del terreno, livellamento, compreso l'allontanamento di tutti i materiali di risulta, rastrellatura.	mq	15,00
O.C.03	Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, con sormonto di 10 cm, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante. Nel prezzo sono compresi gli sfridi, i risvolti ed ogni ulteriore onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	mq	5,50
O.C.04	Fornitura e posa in opera e distribuzione di lapillo vulcanico (a Ph neutro) per pacciamatura su aiuole, compreso lo stendimento ed il successivo livellamento a formare uno strato di almeno cm. 4/5, a copertura dell'eventuale ala gocciolante e/o di telo pacciamante.	mq	11,00
O.C.05	Fornitura, stesa e modellazione di terra di coltivo, franco cantiere proveniente dallo strato colturale attivo di medio impasto a Ph neutro, privo di pietre, radici e da altri materiali inadatti alla coltivazione, Con adattamento dei piani, operazione effettuata sia manualmente che meccanicamente.	mc	30,00
O.C.06	Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti (esclusa la fornitura) in vaso o fitocella, (diam.14-18 o simili) alla densità di 2/3 pz/mq., compresa: la preparazione del terreno, la fornitura di 30 lt di ammendante per mq., l'impianto, una bagnatura	Mq.	9,00
O.C.07	Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti (esclusa la fornitura) in vaso o	Mq.	21,00

	fitocella, (diam.14-18 o simili) alla densità di 2/3 pz/mq., compresa: la preparazione del terreno, la fornitura di 30 lt di ammendante per mq., la pacciamatura con telo pacciamante anti-alga compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti, l'impianto, una bagnatura, e gli oneri di manutenzione e garanzia		
O.C.08	Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti (esclusa la fornitura) in vaso o fitocella, (diam.14-18 o simili) alla densità di 2/3 pz/mq., compresa: la preparazione del terreno, la fornitura di 30 lt di ammendante per mq., la pacciamatura con telo pacciamante anti-alga compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti, l'impianto, una bagnatura, la stesura di 6/8 cm. di lapillo e gli oneri di manutenzione e garanzia	Mq.	35,00
O.C.09	Messa a dimora di specie erbacee (esclusa la fornitura) in contenitore alveolare, densità di 15 - 25 piante mq, mediante: estirpo delle fioriture presenti, fresatura e vangatura per una profondità di 10-15 cm, affinamento del terreno, livellamento, eliminazione di materiali estranei compreso l'allontanamento di tutti i materiali di risulta, la fornitura di 40 l di ammendante per mq, compresa la Concimazione di fondo con AEGIS Plus (micorrizze) e Nitrophoska Gold 6-8 mesi; e successivamente al trapianto una concimazione con Team Mix; il tracciamento del disegno, l'impianto, la bagnatura.	Mq.	18,00
O.C.10	Messa a dimora di erbacee perenni e tappezzanti (esclusa la fornitura manutenzione e garanzia) in vaso o simili, densità da 5 – a 12 piante mq, , mediante: fresatura e vangatura per una profondità di 10-15 cm, affinamento del terreno, livellamento, eliminazione di materiali estranei compreso l'allontanamento di tutti i materiali di risulta, la fornitura di 40 l di ammendante per mq, compresa la Concimazione di fondo con AEGIS Plus (micorrizze) e Nitrophoska Gold 6-8 mesi; e successivamente al trapianto una concimazione con Team Mix; il tracciamento del disegno, l'impianto, la bagnatura ti, compreso: le cure colturali ed ogni altro accorgimento tecnico atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva all'impianto, per piantine poste su telo pacciamante,	mq	25,00
O.C.11	Formazione, rifacimento e/o ripristino anche parziale di aree prative degradate o nude, mediante: fresatura per una profondità di 20-25 cm, affinamento del terreno, livellamento, eliminazione di sassi, ciottoli, cocci, radici ed altri materiali estranei compreso l'allontanamento di tutti i materiali di risulta, rastrellatura, semina, rullatura, comprensivo di miscuglio di semi di graminacee nella quantità di 30-35 g/mq con 100 g/mq di concime organico minerale, eliminazione di sassi, ciottoli, cocci, radici ed altri materiali estranei e primo sfalcio, compreso ogni altro onere.	mq	3,30
O.C.12	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi i lavori preparatori. Nel prezzo sono compresi gli sfridi ed ogni ulteriore onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	Mq.	22,00
O.C.13	Messa a dimora di specie erbacee per la realizzazione di aiuole a "Mosaico" compresa la fornitura di: alternanthera, stagionali in contenitore alveolare, in vaso 9x9 o simili, densità di 25/30 piante mq; 40 lt di ammendante per mq; Graniglia di marmo posta su film in naylon; la preparazione del terreno, l'impianto, la bagnatura, la tosatura periodica dell'alternanthera, ed ogni ulteriore onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	Mq.	80.00
O.C.14	Diserbo manuale in aiuole fiorite, intervento completo di raccolta e allontanamento del materiale di risulta	Mq.	1,60
O.C.15	Diserbo manuale in aiuole ad arido siccitose, intervento completo di raccolta e allontanamento del materiale di risulta	Mq.	1.00
O.C.16	Diserbo manuale in aiuole a rose tappezzanti, intervento completo di raccolta e allontanamento del materiale di risulta	Mq.	0.60
O.C.17	Diserbo manuale in aiuole a cespugli ed arbusti, intervento completo di raccolta e allontanamento del materiale di risulta	Mq.	0.50
O.C.18	Diserbo chimico in aiuole fiorite sia a rose che ad arido-siccitose, intervento completo di prodotto, di raccolta e allontanamento del materiale di risulta	mq	0,16
O.C.19	Diserbo chimico, applicazione fino alla larghezza del marciapiede, con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da eseguirsi su vialetti, marciapiedi e aree pavimentate site all'interno di parchi e/o aree verdi e viali,	ml	0,12

	compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di risulta		
O.C.20	Diserbo chimico, con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da eseguirsi su piazzali, parcheggi e pertinenze similari compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di risulta	ml	0,10
O.C.21.1	Diserbo meccanico e o scerbatura eseguito con decespugliatore o altro attrezzo manuale da eseguirsi su marciapiedi, aree pavimentate, ecc., compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di risulta, comprensivo della rifilatura dei bordi strada, il debordo dei cordoli, delle alberature presenti sull'area	mq	0,085
O.C.21.2	Diserbo meccanico e o scerbatura eseguito con decespugliatore o altro attrezzo manuale da eseguirsi su marciapiedi, aree pavimentate, ecc., compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di risulta, comprensivo della rifilatura dei bordi strada, il debordo dei cordoli, delle alberature presenti sull'area e la rifinitura della base delle recinzioni	ml	0,095
O.C.22	Rasatura tappeto erboso in aiuola spartitraffico a fiore con raccolta	Mq.	0,25
	Sfalcio aree verdi – parterres – spartitraffico, senza raccolta Sfalcio periodico, senza raccolta, delle aree a verde eseguito con mezzi meccanici, comprensivo della rifilatura dei bordi, il debordo dei cordoli, delle scoline e degli spazi circostanti gli arredi e le alberature presenti sull'area, e la rifinitura della base delle recinzioni		
O.C.23	Per superfici da 300 a 500 mq	mq	0,17
O.C.24	Per superfici da 500 a 2.000 mq	mq	0,12
O.C.25	Per superfici da 2.000 a 5.000 mq	mq	0,09
O.C.26	Per superfici superiori a 5.000 mq	mq	0,06
	Taglio meccanico senza raccolta di erba e vegetazione spontanea di banchine, cigli e scarpate, sia liberi che occupati da piantagioni, con margine anche protetto da sicur-via e/o da soli segna-limiti. Compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina e sviluppatesi sulla pavimentazione bituminosa, il taglio manuale dell'erba e vegetazione spontanea attorno ai segna-limiti, ai montanti dei sicur-via e della segnaletica, alle eventuali piantagioni isolate. E' compreso nel prezzo il servizio di segnalazione, pulizia dei margini della strada e della pista ciclabile e l'allontanamento del materiale di risulta delle canalette e dai manufatti per lo scolo delle acque meteoriche.		
O.C.27	per una fascia di ml 1,00 dal ciglio del pavimentato	ml	0,09
O.C.28	per una fascia di ml 1,50 dal ciglio del pavimentato	ml	0,13
O.C.29	per una fascia di ml 2,00 dal ciglio del pavimentato	ml	0,16
O.C.30	per una fascia di ml 3,00 dal ciglio del pavimentato	ml	0,25
O.C.31	per una fascia di ml 4,00 dal ciglio del pavimentato	ml	0,32
O.C.32	Sfalcio di rovi, cespugli ed arbusti con tronchi fino al diametro di 40 mm su banchine, cigli, aiuole e scarpate di qualsiasi forma e giacitura, con margine anche protetto da sicur-via e/o da soli segna-limiti. Compreso l'onere della rifinitura attorno al segna-limiti, ai montanti dei sicur-via e della segnaletica, alle eventuali piantagioni isolate. E' compreso nel prezzo il servizio di segnalazione, pulizia dei margini della strada e della pista ciclabile e l'allontanamento del materiale di risulta delle canalette e dai manufatti per lo scolo delle acque meteoriche.	ml	0,16
O.C.33	Trattamento insetticida e/o fungicida su rose comprensivo di prodotti	mq	0,40
O.C.34	Concimazione di aiuola a rose comprensivo di concime a lenta cessione	Mq.	0,30
O.C.35	Fornitura e posa in opera di granulato Giallo Siena 8/12 mm.	Mq	60,00
O.C.36	Fornitura e posa in opera di granulato Bianco Carrara 8/12 mm.	Mq	50,00
O.C.37	Gestione di fioriere ed aiuole inferiori a 4 mq. comprensivo di: messa a dimora di specie erbacee compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, l'impianto, la bagnatura, la scerbatura e quant'altro occorra, esclusa la fornitura delle piantine stagionali e l'innaffiamento.	Cad	100,00
O.C.38	Demolizione pavimentazione di marciapiede in CLS fino alla profondità massima di cm. 20, taglio in quadro, asportazione e allontanamento dei materiali di risulta e relativa formazione di buca delle dimensioni di 120 x 150 cm., comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, per posa albero.	cad	100,00
O.C.39	Fornitura e posa di Ciottoli Bianco Carrara, Verde Alpi e Giallo Siena 60/100	Mq.	60,00

	fissati con cemento dello stesso identico colore dei ciottoli.		
O.C.40	Fornitura e posa di Ciottoli Grigio carnico, Occhialino, Rosa Corallo 60/100 fissati con cemento dello stesso identico colore dei ciottoli.	Mq.	70,00
O.C.41	Rimozione nido di Processionaria	Cad	12,00
O.C.42	Estirpazione massiva di arbusti, cespugli e siepi h. fino a 150 cm. con mezzo meccanico eseguita secondo le indicazioni della D.L. intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta	mq	3,00
O.C.43	Estirpazione massiva di arbusti, cespugli e siepi h. fino a 300 cm. con mezzo meccanico eseguita secondo le indicazioni della D.L. intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta	mq	9,00
I.I.	Impianti d'irrigazione		
	Realizzazione completa di impianto di irrigazione		
	Singola area verde inferiore a 500 mq.		
I.I.01	Per impianto irriguo a servizio di area a verde di nuova costruzione	Mq.	13,00
I.I.02	Per impianto irriguo a servizio di area a verde già esistente	Mq.	16,00
	Singola area verde da 500 mq. a 1.000 mq		
I.I.03	Per impianto irriguo a servizio di area a verde di nuova costruzione	Mq.	9,00
I.I.04	Per impianto irriguo a servizio di area a verde già esistente	Mq.	11,00
	Singola area verde da 1.000 mq. a 5.000 mq		
I.I.05	Per impianto irriguo a servizio di area a verde di nuova costruzione	Mq.	7,00
I.I.06	Per impianto irriguo a servizio di area a verde già esistente	Mq.	8,50
	Singola area verde da 5.000 mq. a 10.000 mq		
I.I.07	Per impianto irriguo a servizio di area a verde di nuova costruzione	Mq.	6,00
I.I.08	Per impianto irriguo a servizio di area a verde già esistente	Mq.	6,80
I.I.09	Modifica dell'impianto di irrigazione da sistema statico/dinamico a sistema ad ala gocciolante oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria	Mq.	13,00
I.I.10	Fornitura e posa in opera di ala gocciolante auto-compensante con il gocciolatore realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del tubo durante l'estrusione dello stesso; provvista di filtro in ingresso e di larghi passaggi, campo di autocompensazione da 5 a 40 m.c.a. e compresa: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte;	ml	2,10
I.I.11	Fornitura e posa in opera di ala gocciolante auto-compensante da 2,3 l/h, press.- da 0,5 a 4 atm diam. 17 spess. Mm. 1,2 distanza tra gocciolatori cm. 0,40	ml	2,00
I.I.12	Fornitura e posa in opera di ala gocciolante auto-compensante da 2,3 l/h, press.- da 0,5 a 4 atm diam. 17 spess. Mm. 1,0 distanza tra gocciolatori cm. 0,30	ml	2,40
I.I.13	Fornitura e posa in opera di ala gocciolante auto-compensante da 2,3 l/h, press.- da 0,5 a 4 atm diam. 20 spess. Mm. 1,2 distanza tra gocciolatori cm. 0,30	ml	2,40
I.I.14	Fornitura e posa in opera di irrigatore statico Pop-up in resina sintetica a scomparsa con testina ad angolo variabile, con dispositivo di arresto di flusso in grado di limitare la fuoriuscita dell'acqua nel caso l'ugello venga rimosso o danneggiato, completi di testina regolabile VAN da sottosuolo. Attacco 1/2 F, sollevamento 10 cm, compreso l'allacciamento alla linea di zona, compresa la minuteria	cad	50,00
I.I.15	Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico a turbina, con dispositivo di chiusura e di apertura del getto "funzione acqua stop" (SCT), attacco 3/4" F. Nei modelli PC la regolazione del settore viene effettuata dall'alto con un cacciavite piano. Dispositivo di apertura e chiusura del getto regolabile dall'alto anche con irrigatore in funzione. Frizione sulla torretta per una facile impostazione del margine di inversione, con testina ad angolo variabile, con dispositivo di arresto di flusso in grado di limitare la fuoriuscita dell'acqua nel caso l'ugello venga rimosso o danneggiato, movimento a turbina idraulica con demoltiplicatore lubrificato ad acqua, a media e bassa gittata	cad	60,00
I.I.16	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 9 V., corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, per pressione di esercizio di 0,7÷ 10,5	cad	70,00

	Kg/cmq, regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 9V. bistabile. Compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento elettrico; il collaudo. c) Elettrovalvola in linea/angolo - Attacco alla rete: $\varnothing 1''$ F - Campo di portata: 20 ÷ 150 l/m ³		
I.I.17	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 9 V., corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, per pressione di esercizio di 0,7÷ 10,5 Kg/cmq, regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 9V. bistabile. Compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento elettrico; il collaudo. c) Elettrovalvola in linea/angolo - Attacco alla rete: $\varnothing \frac{3}{4}''$ F - Campo di portata: 20 ÷ 150 l/m ³	cad	80,00
I.I.18	Fornitura e posa di pozzetto circolare in resina sintetica, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o automatismi, compresa la formazione e la regolazione del piano di posa ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	cad	35,00
I.I.19	Fornitura e posa di pozzetto rettangolare in resina sintetica, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o automatismi, compresa la formazione e la regolazione del piano di posa ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	Cad	60,00
I.I.20	Fornitura e posa di pozzetto rettangolare Jumbo in resina sintetica, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o automatismi, compresa la formazione e la regolazione del piano di posa ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	Cad	95,00
I.I.21	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.ac., con le seguenti caratteristiche: settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 e 4 ore, programmi, 8 partenze in 24 ore per ogni programma, programmazione per immagini frequenza di irrigazione ogni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giorni pari o dispari in grado di comandare valvole con solenoidi bistabili e mantenere in memoria l'ora esatta e i dati programmazione, comando pompa o di una valvola generale, con sistema di radiocomando a distanza escluso, tipo Rainbird modello App. SOLEM come riferimento. Specifiche: alimentazione: 9 V due batterie completamente impermeabile. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo, ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	Cad.	250,00
I.I.22	Esecuzione di irrigazione con autobotte di arbusti, cespugli a macchie, siepe e fioriere, con volumi minimi di adacquamento di 40 lt per mq.	Mq	1,60
I.I.23	Esecuzione di irrigazione con autobotte di alberi posti a gruppo o in filare, con volumi minimi di adacquamento di 80 lt per mq.	cad	15,00
I.I.24	Manutenzione impianto di irrigazione. A passaggio per impianto	Cad	20,00
I.I.25	Programmatore Bluetooth radio (Lora) a batteria IP68 - 1 stazione	Cad	187,00
I.I.26	Programmatore Bluetooth radio (Lora) a batteria IP68 - 2 stazioni	Cad	221,00
I.I.27	Programmatore Bluetooth radio (Lora) a batteria IP68 - 4 stazioni	Cad	253,00
I.I.28	Programmatore Bluetooth radio (Lora) a batteria IP68 - 6 stazioni	Cad	265,50
I.I.29	Interfaccia 230/V wifi/LoRa/bluetooth per max 30 moduli LoRa	Cad	298,00
I.I.30	Interfaccia LR-BST-25 3g/LoRa/bluetooth. Con sim dati (co abb. da attivare)	Cad	956,63
I.I.31	Abbonamento dati di 1 anno per interfaccia LR-BST. Max 10 conn. al gg	Cad	183,00
I.I.32	Pannello solare 20W/12W per LR-BST-25 + kit montaggio a palo/parete	Cad	382,38
I.I.33	Cavo supplementare prolunga per antenna 10 m	Cad	213,72
A.L.	Attrezzature ludiche		

A.L.01	Servizio di ispezione periodico (trimestrale) delle attrezzature ludiche e di arredo presenti all'interno di parchi e giardini, mirato a valutare lo stato di sicurezza dell'attrezzatura (stabilità e funzionalità) e dell'area in cui si colloca. Redazione di schede d'ispezione con indicazione di eventuali rotture o situazioni di pericolo e riportanti le indicazioni operative per effettuare la manutenzione, compreso l'elenco dei pezzi di ricambio necessari. La manutenzione ordinaria, il serraggio di viti e bulloni e/o loro sostituzione.	cad	200,00
A.L.02	Fornitura di altalena a due posti, tipo Camellia/Ufo Swing/J476A, realizzata con 4 pali in lega di alluminio EN A W - 6060, dim. mm 90x90, sagomato su ogni lato per lo scorrimento di inserti di collegamento, trave superiore in tubolare di acciaio zincato diam. mm 76, con pannelli sagomati di finitura in polietilene rotazionale, n.2 seggiolini in gomma anti trauma sorretti da catene zincate a caldo e maglia stretta e appositi agganci di sospensione a doppio cuscinetto autolubrificante. Compresa bulloneria in acciaio zincato e copri-tappi di sicurezza. Compresi la certificazione di conformità UNI 1176:2018, il trasporto, il carico e lo scarico dei materiali, nonché ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad	1.900,00
A.L.03	Fornitura e posa di bilico con una seduta su ogni lato costituite da sagome in polietilene rotazionale riciclabile con anima interna di rinforzo in acciaio, e snodo a doppia molla elicoidale EKS mm 20 in lega di acciaio. La traversa del bilico è realizzata in alluminio dim. mm 90x90; la parte in movimento prevede una piastra di raccordo anti-schiacciamento, è fissata su una struttura in acciaio composta da doppio supporto in acciaio e la traversa orizzontale e fissata ulteriormente su due molle elicoidali e il tutto su un basamento FE 360 zincato e verniciato da cementare; sono fissati alle estremità due ammortizzatori in gomma; la struttura necessita di fondazione a plinto di adeguata dimensione; tutte le parti di fissaggio sono in acciaio zincato a caldo; le viti e i bulloni utilizzati per il fissaggio delle varie parti sono realizzate in acciaio inossidabile oppure zincato a caldo. i copri bulloni sono in polipropilene. la viteria è in acciaio inox. Compresi la certificazione di conformità UNI 1176:2018, il trasporto, il carico e lo scarico dei materiali, nonché ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad	1.300,00
A.L.04	Fornitura e posa in opera di gioco a molla realizzato in HPL spessore 13 mm, con sedile in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm in vari colori dotato di molla in lega d'acciaio speciale 35SCD6, spessore mm. 30, con spire di opportune dimensioni atte a scongiurare lo schiacciamento delle dita, compreso ancoraggio al suolo con basamento in ferro zincato a caldo sup. da fissare con 4 lame sagomate ad un pannello sempre zincato di dim non inf a cm 50x50 da interrare. Le impugnature e le staffe sono in poliammide. Tutti gli elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile e i fissaggi bullonati sono protetti da capsule anti vandalismo in poliammide. Tutto fornito perfettamente in opera, con attrezzature omologate secondo le Norme Europee EN1176. Dimensioni minime d'ingombro: cm. 110x42x85H. Forma delle sagome e colori da concordare con la DL. Compresi la certificazione di conformità UNI 1176:2018, il trasporto, il carico e lo scarico dei materiali, nonché ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad	400,00
A.L.05	Fornitura e posa di coppia di catene per altalena di qualsiasi tipo, a maglia stretta conformi alle normative UNI EN 1176 vigenti, per sedile a tavoletta	Cad	30,00
A.L.06	Fornitura e posa di snodo per altalena di qualsiasi tipo	cad	25,00
A.L.07	Fornitura e posa di seggiolino a tavoletta per altalena con archetti in inox con marchio che attesta la conformità alle normative UNI EN 1176 vigenti compreso il trasporto ed ogni altro onere	cad	80,00
A.L.08	Fornitura e posa di seggiolino a gabbia per altalena con archetti in inox con marchio che attesta la conformità alle normative UNI EN 1176 vigenti compreso il trasporto ed ogni altro onere	cad	220,00
A.L.09	Fornitura e posa di cesto per altalena con marchio che attesta la conformità alle normative UNI EN 1176 vigenti compreso il trasporto ed ogni altro onere	cad	700,00
A.L.10	Fornitura e stesa di sabbia di fiume conforme al campione di riferimento da visionare c/o l'ufficio DL, per area di sicurezza anti-trauma esistente, compreso ogni onere (carico trasporto scarico) per la stesura del materiale e la regolarizzazione della superficie, strato da realizzare per uno spessore medio pari a cm 10 a lavoro finito.	mq	12,00

A.L.11	Fornitura e stesa di ghiaino di fiume stonato conforme al campione di riferimento da visionare c/o l'ufficio DL, pezzatura da 4 a 8 m, con percentuale di particelle totalmente arrotondate in massa del 95% rientrante nella categoria C95/1 (prospetto 9 della norma UNI EN 13043), conformità attestata da Dichiarazione di Prestazione da consegnare alla DL, per area sicurezza anti-trauma esistente, compreso ogni onere (carico trasporto scarico) per la stesura del materiale e la regolarizzazione della superficie, strato da realizzare per uno spessore medio pari a cm 10 a lavoro finito.	mq	12,00
A.L.12	Formazione e posa in opera di pavimentazione antitrauma HIC 1.000 per altezza di caduta fino a cm 150 in ca. e mattonelle in gomma antisdrucchiolo, drenante dotate di spinotti laterali di consolidamento, fissate a mezzo di apposito collante su getto di cls spessore cm 10, compreso scavo, rinfianco con assi in abete e asporto del materiale di risulta	mq	100,00
A.L.13	Formazione e posa in opera di pavimentazione antitrauma HIC 1.000 per altezza di caduta fino a cm 240 in ca. e mattonelle in gomma antisdrucchiolo, drenante dotate di spinotti laterali di consolidamento, fissate a mezzo di apposito collante su getto di cls spessore cm 10, compreso scavo, rinfianco con assi in abete e asporto del materiale di risulta	mq	130,00
A.L.14	Fornitura e posa in opera di cartello con icone in alluminio Fpo di cartello per parchi giochi e/o giardini con icone illustrative divieti ed obblighi, o ordinanza giochi, realizzato in alluminio sciolato 25/10, con pellicola in classe 1, dimensioni cm 50x170, compreso n 4 staffe diam mm 60 anti-rotazione in acciaio zincato, n. 4 canalette per rinforzo, n. 2 tappi in plastica per pali diam. mm 60, n. 8 bulloni 8x35, n. 2 sostegni tubolari diam mm 60 in acciaio zincato con dispositivo anti-rotazione altezza m. 3,00 completo di tasca per l'inserimento di tabella semovibile contenente l'indicazione degli orari di apertura/chiusura e/o indicazioni di altro genere, compreso ancoraggio su due pali, scavo di qualsiasi terreno, plinto in calcestruzzo, ripristino, ecc. Rimozione della targa esistente e trasporto a discarica autorizzata.	cad	420,00
A.L.15	Applicazione di targhetta identificativa Fornitura e posa in opera su gioco esistente di qualsiasi tipo, marca, modello di targhetta identificativa in materiale plastico riportante con procedimento di stampa digitale le informazioni richieste. Le informazioni da riportare sono definite dalla DL e possono riguardare la marca del gioco, l'anno di produzione, la data di installazione, la norma UNI di riferimento, il codice identificativo del gioco individuato dal Settore Verde del Comune di Lignano Sabbiadoro.	cad	40,00
A.L.16	Fresatura superficie in prato e sabbia per area di sicurezza anti-trauma esistente, compreso ogni onere (carico trasporto scarico) per la stesura di materiale e la regolarizzazione della superficie, strato da realizzare per uno spessore medio pari a cm 20 a lavoro finito dell'area	mq	5,00
A.L.17	Trattamento conservativo di palestrina	cad	250,00
A.L.18	Trattamento conservativo di altalena	cad	350,00
A.L.19	Trattamento conservativo di bilico/dondolo	cad	200,00
A.L.20	Trattamento conservativo di gioco multifunzione	cad	500,00
A.L.21	Trattamento conservativo di teleferica	cad	510,00
A.L.22	Trattamento conservativo di gioco ad una torre	cad	800,00
A.L.23	Trattamento conservativo di gioco a due torri	cad	1.100,00
A.L.24	Trattamento conservativo di gioco a tre torri	cad	1.450,00
A.L.25	Fornitura e posa in opera pali in legno di sostegno diam. 150 mm.	cad	210,00
A.L.26	Fornitura e posa in opera corde singole per arrampicata fino lunghezza cm. 250	cad	210,00
A.L.27	Fornitura e posa in opera montanti in legno e orizzontali per arrampicata	cad	170,00
A.L.28	Fornitura e sostituzione di rete di arrampicata con caratteristiche identiche all'originale fornita dal costruttore del gioco e comunque conforme alla normativa UNI EN 1176, compresa la fornitura degli ancoraggi necessari, la rimozione della rete preesistente da sostituire, Compresi la certificazione di conformità UNI 1176:2018, il trasporto, il carico e lo scarico dei materiali, nonchè ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	200,00
A.L.29	Fornitura e posa in opera sagoma in polietilene per gioco a molla singolo	cad	390,00
A.L.30	Posa in opera sagoma in polietilene per gioco a molla singolo	cad	50,00
A.L.31	Fornitura e posa in opera sagoma in polietilene per gioco a doppia faccia	cad	600,00

A.L.32	Fornitura e posa in opera mattonelle in gomma antitrauma HIC 1.000 per altezza di caduta fino cm 150	cad	50,00
A.L.33	Fornitura e posa in opera mattonelle in gomma antitrauma HIC 1.000 per altezza di caduta fino cm 240	cad	80,00
A.L.34	Fornitura e posa in opera di scalini di accesso in legno	cad	85,00
A.L.35	Fornitura e posa in opera pannelli laterali terrazzini in HPL	cad	450,00
A.L.36	Fornitura e posa in opera di tetto in legno	cad	710,00
A.L.37	Fornitura e posa in opera di tetto in plastica	cad	850,00
A.L.38	Fornitura e posa scivolo in PVC, polietilene e/o vetroresina fino HIC cm 150	cad	820,00
A.L.39	Fornitura e posa scivolo in PVC, polietilene e/o vetroresina oltre HIC cm 150	cad	1.240,00
A.L.40	Fornitura e posa di recinzione in plastica riciclata al 100 % PSV certificata IPPR tipo modello Iris colore marrone fornita a moduli da cm 280 composta da n. 2 pali verticali portanti sezione circolare dia cm 15 h cm 150 peso kg 24 n 2 pali orizzontali sezione diametro cm 8 L cm 280 peso kg 7,8 L cm 280 rinforzato con anima di acciaio St37 di diam cm 2,6 spessore mm 2 annegata. Peso kg 13. Interasse plinti cm 140. Il prezzo comprende il carico lo scarico, il trasporto del materiale, la esecuzione degli scavi per la successiva realizzazione dei plinti in calcestruzzo, la fpo di calcestruzzo, il reinterro, il montaggio della recinzione, la manodopera nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il materiale deve essere certificato dall'Istituto IPPR con il marchio PSV, certificato all'invecchiamento secondo UNI EN ISO 4892-3:2006. Resistenza a flessione tipo EN 310:1993 su pali di sezione cm 10x10. E' compreso il trasporto, l'eventuale stoccaggio e qualsiasi altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	ml	75,00
A.L.41	Fornitura e posa di Arrampicata a più moduli tipo Sestante/Hubble/J3800A-M	cad	3.500,00
A.L.42	Fornitura e posa di Arrampicata a piramide tipo Cheope Midi/Mondo Sospeso	cad	11.200,00
A.L.43	Fornitura e posa di Gioco multifunzione in acciaio con scivolo tipo Prado/Diablo	cad	4.500,00
A.L.44	Fornitura e posa di Gioco multifunzione in acciaio con scivolo tipo Ombrina/Biiibox	cad	5.900,00
A.L.45	Fornitura e posa di Gioco multifunzione in acciaio a 2 torri con scivolo tipo Volpina/Kidzy	cad	10.600,00
A.L.46	Fornitura e posa Gioco multifunzione in ac. a 2 torri e 2 scivoli tipo Regolo/Soyuz/Diablo	cad	12.100,00
A.L.47	Fornitura e posa Giochi d'equilibrio tipo Iberis	cad	3.400,00
A.L.48	Fornitura e posa Giochi d'equilibrio tipo Percorso Stelo	cad	4.500,00
A.L.49	Fornitura e posa Struttura Street Work-Out in acciaio h 250	cad	6.900,00
A.L.50	Fornitura e posa Struttura Street Work-Out in acciaio h 170	cad	3.900,00
A.L.51	Fornitura e posa di Hally gally	cad	3.500,00
A.L.52	Fornitura e posa di gioco a rotazione tipo Roll-up/Skysurf /Dondolo rotante/Girella	cad	3.500,00
	POSA ATTREZZATURE LUDICHE		
A.L.53	Attrezzo ginnico	cad	400,00
A.L.54	Altalena – dondolo - bilico	cad	400,00
A.L.55	Arrampicata piccola	cad	50000
A.L.56	Arrampicata Grande	cad	1.500,00
A.L.57	Combinazione giochi piccola	cad	600,00
A.L.58	Combinazione giochi media	cad	1.500,00
A.L.59	Combinazione giochi grande	cad	2.500,00
A.L.60	Giochi d'equilibrio	cad	400,00
A.L.61	Giochi statici	cad	400,00
A.L.62	Manodopera per lavori non sopra specificati	Ora	36,00
	Servizio di pronta reperibilità		
P.R. 01	Compenso mensile forfettario	Mese	750,00
P.R. 02	F. e P. di Conglomerato bituminoso stoccabile a freddo "Plastocol" per sagomatura, conguaglio, riprese, per esecuzione di rappezzati, riparazione buche ed abrasioni	Mq.	6,35
	Potatura, spalatura di alberi. Su strada, Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta,		
P.R. 03	Esemplari di altezza fino a 10 m	cad	65,00

P.R. 04	Esemplari di altezza da 10 a 16 m	cad	100,00
P.R. 05	Esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	130,00
	Abbattimento di alberi adulti su strada, Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta,		
P.R. 06	Piante di altezza fino a 6 m	cad	90,00
P.R. 07	Piante di altezza da 6 m a 12	cad	160,00
P.R. 08	Piante di altezza da 12 m a 16	cad	290,00
P.R. 09	Piante di altezza da ml. 16 a ml. 23	cad	410,00
P.R. 10	Chiusura di utenza idrica a seguito rottura o perdita di impianto di irrigazione	cad	
P.R. 11	Installazione d'urgenza di transenne e barriere provvisorie, compresa legatura, controventatura.	ml.	14,00
	Servizio di Sgombero neve e spargimento sale		
S.N. 01	Compenso forfettario annuale	anno	2.000,00
S.N. 02	Servizio di spargimento sale (Fornito dall'Ente)	Km.	50,00
S.N. 03	Servizio di sgombero neve	Km.	60,00
	Servizio Espurgo		
S.E. 01	Pulizia caditoie stradali	Cad	7,90
S.E. 02	Pulizia canalette di drenaggio	MI	2,30
S.E. 03	Pulizia e disotturazione collegamenti fognari	ml	2,30
S.E. 04	Sondaggio tubazione	ml	1,15
	Servizio disinfestazione zanzare		
S.Z. 01	Compenso forfettario per intervento con adulticida	cad	1.900,00
S.Z. 02	Compenso forfettario per intervento con larvicida	cad	700,00
	Servizio derattizzazione		
S.DR. 01	Compenso intervento routinario bi-mensile	Cad.	1.100,00
S.DR. 02	Compenso intervento a chiamata	Cad.	80,00
S.DR. 03	Compenso posa iniziale annuale di n° 200 erogatori	anno	2.600,00
	Servizio disinfestazione chironomidi		
S.CH. 01	Noleggio torre faro Serbatoio-diesel 15 lt, potenza lampade da 400W aventi 18 ore di autonomia	cad	400,00
S.CH. 02	Noleggio Trappole di cattura Vector Trap T 100	cad	120,00
S.CH. 03	Compenso forfettario per intervento ed assistenza	cad	360,00
S.CH. 04	Compenso settimanale forfettario per intervento ed assistenza, comprensivo di N° 5 torre faro Serbatoio-diesel 15 lt, potenza lampade da 400W aventi 18 ore di autonomia e N° 5 Trappole di cattura Vector Trap T 100i	cad	4.300,00