



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO ANNO 2020

COMPUTO METRICO LOTTO N. 3

Allestimento aiuole Lignano Riviera

AREE DI INTERVENTO									
NR.	Zona	Superficie (mq)	Fiore Estivo (mq)	Fiore Invernale (mq)	Prato (mq)	Cespugli (mq)	Arido Siccitose (mq)	Ala gocciolante (mq)	Impianto irrigazione
1	C.so delle Nazioni - Aiuola ciclabile	1.012	337	337		500		337	SI
2	C.so delle Nazioni intersezione con Viale Adriatico	154	58	58	96				SI
3	Viale Adriatico	470			470				NO
4	C.so delle Nazioni intersezione con V.le della Scultura	10			10				NO
5	C.so delle Nazioni intersezione con V.Le delle Letteratura	24	24	24				24	SI
6	C.so delle Nazioni intersezione con V.le dell'Industria	151			75		76		NO
7	C.so delle Nazioni intersezione con V.le delle Arti	300	132	132	168			100	SI
8	C.so delle Nazioni intersezione via dell'industria - V.le del Commercio	250			250				NO
9	C.so delle Nazioni intersezione vV.le del Commercio	155					155		NO
10	C.so delle Nazioni intersezione con V.le della Musica	173	31	31	142				SI
11	C.so delle Nazioni intersezione con V.le della Pittura	25					25		NO
12	C.so delle Nazioni intersezione con V.le delle Terme	183	93	93	90				SI
13	C.so delle Nazioni ingressi fasce verdi	125			125				NO
14	V.le delle Terme	1.125			1.125				NO
15	C.so dei Continenti intersezione con V.le della Letteratura	93			93				NO
16	C.so dei Continenti intersezione con V.le delle Arti	300			300				SI
17	C.so dei Continenti intersezione con V.le della Pittura	113					113		NO
18	C.so dei Continenti intersezione con V.le delle Terme	12			12				NO
19	C.so dei Continenti intersezione con V.le dei Pini	42	42	42				42	SI
20	Viale Tagliamento Rotonda Mister Charlie	1.264			880		150		SI
21	Viale Tagliamento aiuola ciclabile fino Rotonda Ingresso	1.785			1.785				NO
22	Rotonda ingresso	550	230	230	320				SI
23	Triangoli rotonda d'ingresso	552	136	136	419			136	SI
24	Rotonda via dei Pini Via Tarvisio (Ulivi)	517	160	160	357			160	SI
25	Aiuole zona Bar Chiaruttini	20	5	5			15		NO
26	TOTALE	9.405	1.248	1.248	6.717	500	534	799	

COMPUTOMETRICO							
O.C.	Opere Compilate	U.M.	Prezzo	Quantità	Nr. Interventi	Importo	

O.C. 9	Messa a dimora di specie erbacee (esclusa la fornitura) in contenitore alveolare, densità di 15 - 25 piante mq, mediante: estirpo delle fioriture presenti, fresatura e vangatura per una profondità di 10-15 cm, affinamento del terreno, livellamento, eliminazione di materiali estranei compreso l'allontanamento di tutti i materiali di risulta, la fornitura di 40 l di ammendante per mq, compresa la Concimazione di fondo con AEGIS Plus (micorrizze) e Nitrophoska Gold 6-8 mesi; e successivamente al trapianto una concimazione con Team Mix; il tracciamento del disegno, l'impianto, la bagnatura.	mq	15,00 €	1.248	2	37.440,00 €
O.C. 14	Diserbo manuale in aiuole fiorite, intervento completo di raccolta e allontanamento del materiale di risulta	mq	1,60 €	1.248	14	27.955,20 €
O.C. 15	Diserbo manuale in aiuole ad arido siccitose, intervento completo di raccolta e allontanamento del materiale di risulta	mq	1,00 €	534	5	2.670,00 €
O.C. 17	Diserbo manuale in aiuole a cespugli ed arbusti, intervento completo di raccolta e allontanamento del materiale di risulta	mq	0,50 €	500	5	1.250,00 €
O.C. 18	Diserbo chimico in aiuole fiorite sia a rose che ad arido-siccitose, intervento completo di prodotto, di raccolta e allontanamento del materiale di risulta	mq	0,40 €	500	1	200,00 €
O.C. 22	Rasatura tappeto erboso in aiuola spartitraffico a fiore con raccolta	mq	0,25 €	2.627	20	13.135,00 €
O.C. 23	Sfalcio aree verdi – parterres – spartitraffico, senza raccolta Sfalcio periodico, senza raccolta, delle aree a verde eseguito con mezzi meccanici, comprensivo della rifilatura dei bordi, il debordo dei cordoli, delle scoline e degli spazi circostanti gli arredi e le alberature presenti sull'area, e la rifinitura della base delle recinzioni	mq	0,04 €	4.090	10	1.636,00 €
P.A. 38	Altezza media fino a 1,5 ml, larghezza 0,70 m	ml	4,50 €	500	1	2.250,00 €
I.I. 13	Fornitura e posa in opera di ala gocciolante auto-compensante da 2,3 l/h, press.- da 0,5 a 4 atm diam. 20 spess. Mm. 1,2 distanza tra gocciolatori cm. 0,30	mq	3,50 €	799	2	5.593,00 €
I.I. 24	Manutenzione impianto di irrigazione. A passaggio per impianto	cad.	20,00 €	12	20	4.800,00 €
Totale						96.929,20 €
Oneri di sicurezza						3.380,00 €
Totale netto						100.309,20 €