REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE di LIGNANO SABBIADORO

P. A. C. denominato IDA
Progetto di ristrutturazione ed ampliamento previa demolizione dell' edificio esistente sito in Via Monte Santo n. 2, 4, 6, 8 angolo Via Carso, distinto catastalmente al foglio 44 mappali 217 - 219 per l'ottenimento di 16 unità abitative in virtù delle 16 esistenti di cui alla LR n°19/2009 art. 39/bis e s.m.i.

TAVOLA	STATO di PROGETTO	
2f		PIANO QUINTO
		SCALA 1:100

UBICAZIONE	RIFERIMENTI
Foglio 44 mappali 217 - 219	Zona B1
Via M.Santo - Via Carso	data

PROGETTISTA	COMMITTENTE
Arch. MAURO ROSSETTO Piazza Savorgnan 3 33050 MARANO LAGUNARE (UD) e.mail : info@maurorossetto.com cell 339-1915712 c.f. RSS MRA 66H09 L483W P.IVA 01869370302	NEW ARCHETIPI S.R.L. Via Bernardo De Rubeis 19 33100 UDINE (UD) c.f./P. IVA: 02980970301 Amministratore Unico: MARCO PELLEGRINO Via Angelo Angeli 41 33100 UDINE (UD) Nato a Casarsa della Delizia (PN) il 25/06/1959 c.f.: PLLMRC59H25B940R
.....	.....

Il progettista si riserva a termine di legge (art. 2575 CC) la proprietà del seguento disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la sua approvazione



PIANO QUINTO

P5	Destinazione	Su [mq]	Sa [mq]	Sf min [mq]	Sf [mq]	Hu [m]	Vu [mc]	Va [mc]
A13	ZONA GIORNO	29,85		3,73	(3,2*2,3)+(3,6*0,6)+(1,95*0,6)= 10,69	2,50	74,63	
	DISIMP.	7,80				2,40	18,72	
	BAGNO	6,34		0,79	(1,00*2,30)= 2,30	2,50	15,85	
	LAVANDERIA		2,31	0,29	areazione forzata	2,40		5,54
	CAMERA 01	14,11		1,76	(2,6*2,3)= 5,98	2,50	35,28	
	CAMERA 02	9,90		1,24	(1,4*2,3)+(1,3*0,6)= 4,00	2,50	24,75	
	CAMERA 03	9,00		1,13	(1,8*2,3)+(1,3*0,6)= 4,92	2,50	22,50	
	PORTICO		9,05					
	TERRAZZO 1		3,85					
	TERRAZZO 2		4,85					
	TERRAZZO 3		3,77					
A14	ZONA GIORNO	23,49		2,94	(2,5*2,3)+(2,5*2,3)= 11,50	2,50	58,73	
	DISIMP.	2,85				2,40	6,84	
	BAGNO	4,38		0,55	(0,7*2,3)= 1,61	2,50	10,95	
	LAVANDERIA		3,25	0,41	(0,7*2,3)= 1,61	2,40		7,80
	CAMERA 1	14,10		1,76	(1,8*2,3)+(1,8*2,3)= 8,28	2,50	35,25	
	CAMERA 2	9,27		1,16	(1,4*2,3)= 3,22	2,50	23,18	
	PORTICO		8,86					
	TERRAZZO 1		3,85					
	TERRAZZO 2		4,28					
	TERRAZZO 3		15,20					
TOTALE		131,09					326,66	13,34