



# COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO

Settore Ambiente ed Ecologia

VERDE PUBBLICO

## SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO

ANNO 2019

### COMPUTO METRICO LOTTO n. 7 Sostituzione alberature stradali

Art.	Lavorazioni	U.m.	q.tà	Prezzo	Importo
1	Abbattimento di alberi adulti su strada, Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta, Piante di altezza da 12 m a 16	N°	85	243,16	20.668,60
2	Estirpazione o frantumazione di ceppaie poste in formelle stradali, Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta, colmataura della buca.con calcestruzzo o con il ripristino del marciapiede in betonella da effettuarsi immediatamente	N°	85	102,15	8.682,75
3	Demolizione pavimentazione di marciapiede in CLS fino alla profondità massima di cm. 20, taglio in quadro, asportazione e allontanamento dei materiali di risulta e relativa formazione di buca delle dimensioni di 120 x 150 cm., comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura; Ripristino delle formelle vuote con betonelle dello stesso tipo e/o con calcestruzzo,	N°	61	140,00	8.540,00
4	Messa a dimora di alberi diam. 14/20 in aiuola stradale compreso scavo e reinterro della buca, tutoraggio, Collare di protezione in gomma reticolata h 12 sul colletto ed ogni altro onere da capitolato, compresa fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione.	N°	61	64,99	3.965,00
5	Fornitura e posa franco cantiere delle seguenti specie e varietà, piante esemplari da viale, in zolla con juta e rete, fusto libero dritto, privo di ramificazioni fino alla prima impalcatura a m. 2,20 dal suolo, rami principali esenti capitozzature, ferite da qualsiasi origine e tipo, cicatrici conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere e immuni da attacchi crittogamici, aventi chioma ben sviluppata e ramificata, uniforme e ben equilibrata per				

	simmetria e distribuzione dei rami all'interno della stessa, con apparato radicale ben accestito e ricco di piccole radici capillari fresche e prive di tagli superiori a cm. 1 di diametro; la terra dovrà essere compatta ed aderente alle radici, senza crepe				
	Quercus ilex cf. 18/20	N°	61	220,00	13.420,00
	Totale				55.276,00
	Oneri per la Sicurezza				1.000,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>56.276,00</b>

#### Siti di intervento piantumazione alberi

Via	N° abbatt.	Ceppaie trivellare	N° Buche demolizione marciapiede	N° piante Da piantare	Varietà o specie
Carinzia	38	38	26 in CLS	26	Q. ilex
Pordenone	34	34	22 in Betonella	22	Q. ilex
Friuli	13	13	13	13	Q. ilex
<b>TOTALI</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	